


Widok 1



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

N1	NAMIERZCHNIA MINERALNA
	<p>mał kamienny / gr. 3cm</p> <p>kruszywo łamane (frakcja 0-8mm) / gr. 5cm</p> <p>podbudowa z kruszywa łamanego lub tłuczno stabilizowanego mechanicznie (frakcja 0-31,5mm) / 15cm</p> <p>geowłókna</p> <p>grunt rodzimy</p> <p>stabilizowany mechanicznie</p>

TEŻNIA DREWNIANA - pow. ok 30m² + podcień 45,5m²

* KONSTRUKCJA Z DREWNA LITEGO, LIŚCIASTEGO, KLEJONEGO, BEJCOWANEGO, ZABEZPIECZONEGO IMPREGNATEM

• WYPEŁNIENIE - TARNINA

* POKRYCIA DACHU GONT W KOLORZE SZARYM

• **NAWIERZCHNIA**

U W A G A, W Y M I A R Y S P R A W D Z I C N A B U D O W I E

<p>PA Projekt Sp. z o.o. Brzeźno 576 33-386 Podgajże</p>		<p>Typul opracowania: KONCEPCJA ZAOPŁODNIWIANIA TERENU PRZEBUDOWY KULTUROWEGO MA- DZAJE (NR 30/4 - W WISZCZOWIE, MIEJSCOWOŚĆ DOLNA SŁOWIA)</p>									
<p>Specjalizacja: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU</p>		<p>Zakres inwestycji: NR 30/4</p>									
<p>Opracował: mgr inż. arch. Kroi; arch. Węgrz Marianna Dzwonk</p>		<p>Inwestor: Gminia Sępólno 36-507 Sępólno 252</p>									
<p>Opracował: mgr inż. arch.</p>		<p>Student:</p>									
<p>Opracował: mgr inż. arch. Kroi; Weronika Chochla</p>		<p>KONCEPCJA</p>									
<p>Opracował: mgr inż. arch. Kroi; Bernadeta Ryko</p>		<p>Zakres opracowania: ZAOPŁODNIWIENIE TERENU</p>									
<p>Odczyty: mgr inż. arch. Juroslaw Biedron nr upr.MPOA/13/2009</p>		<p>Nazwa rysunku: TĘŻNIA</p>									
<p>Specjalizacja:</p>		<table border="1"> <tr> <td>Skala/Format:</td><td>Symbol:</td><td>Data:</td><td>Nr rys./wersja:</td></tr> <tr> <td>1:50</td><td>SK-1</td><td>01.2018</td><td>1Z-01</td></tr> </table>		Skala/Format:	Symbol:	Data:	Nr rys./wersja:	1:50	SK-1	01.2018	1Z-01
Skala/Format:	Symbol:	Data:	Nr rys./wersja:								
1:50	SK-1	01.2018	1Z-01								