

**Kosztorys inwestorski**  
**Remont drogi gminnej Sękowa "Puste Pole"**  
**(Nr 270990 K, nr dz. ewid. 3752) w miejscowości Sękowa w km 0+000-1+500**

L.p.	Numer STWiORB	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jedn.	cena jedn	cena jedn	razem
1	2	3	4	6	7	8
SST	D.00.00.00	I. WYMAGANIA OGÓLNE	x	x	x	x
1	D.00.00.00	Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej D 00.00.00. Wykonanie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu.	ryczałt	1,00		
SST	D.00.00.00	II. ROBOTY DROGOWE	x	x	x	x
SST	D.01.00.00	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
2	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie podgórskim	km	1,50		
3	D.01.02.01	Karczowanie krzaków i poszycia	ha	0,23		
SST	D.02.00.00	II. ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
4	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach kat. III - IV - część materiału do utylizacji w gestii Wykonawcy	m <sup>3</sup>	775,00		
5	D.02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów - grunt z wykopu	m <sup>3</sup>	387,50		
SST	D. 04.00.00	III. PODBUDOWY	x	x	x	x
6	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63, gr. w-wy 30	m <sup>2</sup>	1500,00		
7	D.04.05.01	Wykonanie podbudowy stabilizowanej cementem R=2,5Mpa, gr. w-wy 30cm	m <sup>2</sup>	5700,00		
8	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. w-wy 15	m <sup>2</sup>	4750,00		
SST	D.05.00.00	III. NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
9	D.05.02.01	Warstwa wiążąca BA 0/16, gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>	4650,00		
10	D.05.03.05	Warstwa ścieralna BA 0/12,8, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>	4500,00		
SST	D.06.00.00	IV. ROBOTY WYKONCZENIOWE	x	x	x	x
11	D.06.03.01	Ścinanie poboczy	m <sup>2</sup>	1800,00		
12	D.06.04.01	Czyszczenie rowu wraz z profilowaniem	m	1500,00		
13	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym 0/31.5mm - gr 24cm	m <sup>2</sup>	1500,00		
14	D.03.02.01	Przepustu fi 600 HDPE w km 0+115	m <sup>2</sup>	6,00		
					Razem:	
					VAT:	
					Razem brutto:	